

À
Empresa: ADD ELETROMECANICA
CNPJ: 04.040.389/0001-50
A/C: ADALTO PROVIN
Fone: (49) 99109-1743
E-mail: add@concordia.psi.br
Cidade/Estado: - CONCÓRDIA / SC

Prezados Senhores,
Conforme sua solicitação, apresentamos nossa proposta para fornecimento, conforme abaixo especificado :

Bloco	Item	Produto	Código	Qtde	ICMS	IPI	Preço S/IPI	ST/Difal Unit	Total S/IPI
	1	NO-BREAK HDS LTM S2 - 20KVA - TE: 380V FFFNT - TS: 220V FNT	3120200101	2 un.	4,00%	9,75%	R\$ 17.871,70	R\$ 0,00	R\$ 35.743,40
		Nobreak HDS Tri/Mono – Transformeless - Online de dupla conversão - Tecnologia PFC & DSP – Sistema totalmente micro processado – Gerenciamento avançado de baterias – Cold Start – Compatível com gerador – EPO – By-pass manual e automático. Especificações ENTRADA: Trifásica - Variação admissível de tensão -45% +20% - Faixa de frequência 50Hz-60Hz – Fator de potência 0.99% - THDi <5% (100% de carga linear). Especificações SAÍDA: Monofásica ou Bifásica (com TI) - Fator de potência de saída 0.8 – Regulação estática ± 1% - Estabilidade de frequência ± 0.1% (modo bateria) - Fator de crista 3:1 - Frequência 50/60Hertz – THDv <2% (100% de carga linear) – THDv <5% (100% carga não-linear) - Rendimento AC/AC 93.5%. Software de monitoramento Muser - RS232 (incluso) – SNMP, Kit Paralelismo, USB e Contato Seco – ModBus (opcionais) - Display LED + LCD. Dimensões (AxLxP) 616x250x502mm - Peso (sem bateria): 46kg.							
	2	BANCO DE BATERIAS PARA LTM 20KVA - AUTONOMIA 57 MINUTOS - EXTERNA	21020020100G	2 un.	4,00%	9,75%	R\$ 31.025,43	R\$ 0,00	R\$ 62.050,86
		Banco de Baterias composto por baterias seladas VRLA ACTPOWER. Instaladas em gabinete metálico, pintura externa em epóxi-pó na cor preta RAL9011 e interna galvanizada, com grau de proteção IP-20. Com conjunto de interligações internas.							
	3	PLACA SNMP (MODBUS OVER TCP/IP) - HDS LTM 20kVA	51140006	2 un.	4,00%	6,50%	R\$ 1.227,42	R\$ 0,00	R\$ 2.454,84
								Total s/IPI	R\$ 100.249,10
								Total c/IPI	R\$ 109.943,60
								Total com ST/Difal	R\$ 109.943,60

Condições Comerciais:
> Observações:

> Condições de Pagamento	30 DIAS (DDL - Dias da Data Líquida do Faturamento). A HDS se reserva o direito de descontar os títulos oriundos desta venda em parceiros financeiros de sua escolha. Sujeito à análise e aprovação de crédito. O não pagamento na data acordada, incidirá em multa de 5% e juros de 2% "pro rata die".
> Validade da Proposta	5 dias
> Garantia	Conforme termo de garantia.
> Frete/Cidade:	CIF - CONCÓRDIA / SC
> Previsão de Saída:	A combinar Refere-se a retirada dos equipamentos na sede HDS pela transportadora, salvo venda prévia.
> Coleta e descarte do material:	Essa proposta considera que toda venda de bateria será a base de troca. As mesmas serão recolhidas pela HDS e encaminhadas para descarte conforme a legislação vigente Lei 10.165/2000 - Resolução CONAMA 401/08.
> Dados comerciais:	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI. Rua Apucarana, 973 - Vila Emiliano Pernetá CNPJ: 00.059.799/0001-91 Fone: (41) 2109-8800 CEP: 83.324-450 - Pinhais/PR Inscrição Estadual: 101.99.112-13 Site: http://www.hdspr.com.br
Tiago Farias Vendedor tiago.farias@hdspr.com.br 41 98838-0922	João Malanczyn Gerente Comercial joao.fernando@hdspr.com.br (41) 9 9914-6457

CONDIÇÕES GERAIS

Instalação

Consideramos nesta proposta as seguintes condições:

- Uma visita técnica exclusiva para instalação de nobreak. (Com exceção de nobreak monofásico até 10kVA com baterias internas ao qual a instalação é *plug and play*; - Instalação de demais equipamentos consultar a equipe comercial HDS para gerar orçamento).
- Instalação em horário comercial e dentro de um raio de 50 Km de uma capital de estado brasileiro. Outros casos, as despesas de deslocamento, estadia e hora técnica, serão cobrados a parte do cliente. Neste caso, consultar a HDS para orçamento.

NCM

UPS: 8504.40.40 - Banco de Baterias: 8507.20.10 - Acessórios (SNMP/Contato Seco/Kit de Paralelismo): 8504.90.40.

Garantia

Consideramos nesta proposta as seguintes condições:

- Garantia de 12 meses a partir do faturamento; A instalação deve obrigatoriamente ser efetuada dentro de três (03) meses após o faturamento do equipamento.
- Atendimento em horário comercial e dentro de um raio de 50 Km de uma capital de estado brasileiro.
- Instalação exclusiva do sistema de energia (UPS acima de 10kVA, quadros elétricos e banco de baterias) pela HDS Sistemas de Energia. A instalação e/ou manutenção por conta de terceiros sem a autorização da HDS acarreta a perda da garantia.
- Será cobrado visita frustrada caso o técnico HDS não consiga realizar instalação ou manutenção do sistema por motivos ligados ao contratante.
- Acionamento solicitado em garantia onde constatado pelo técnico que não ocorreu problema/falha no sistema, será cobrado visita técnica conforme nossa tabela de preço.
- O envio do equipamento para conserto na sede da HDS é por conta do cliente, ficando sob nossa responsabilidade o custo de retorno do equipamento.

Infraestrutura

A infraestrutura para alimentação da entrada no-break, quadros de entrada e quadros de saída, incluindo cabeaço e proteção, é de responsabilidade do contratante, e deve atender os pré-requisitos do nosso departamento de engenharia; A cabeaço de interligação de transformadores na entrada e/ou na saída do no-break, quadros que fazem parte do escopo de fornecimento, e interligação dos bancos de baterias e acessórios serão realizados pela HDS, com limitação de até 05 metros de distância (linha LM e LTM 03 metros), acima desta distância o fornecimento ficará por conta do contratante; Os

técnicos da HDS não manipulam ou manobram qualquer chave ou disjuntor de alimentação (quadro externo) do equipamento ou de distribuição (quadro de saída). Esta restrição também vale para chave de by-pass geral externa ao equipamento. A HDS não se responsabiliza por eventuais desligamentos de cargas causados durante as transferências ou manobras de chaves realizadas durante a instalação e start up. A instalação e startup, é de responsabilidade exclusiva da HDS (para no-breaks a partir de 10kVA);

Transporte

A responsabilidade sobre a integridade do produto passa a ser da transportadora, no caso de a mesma ser escolhida pelo cliente, a partir da retirada desse produto da expedição da HDS; Os equipamentos serão entregues no local onde será efetuada a instalação, a logística será contratada com o transporte dos equipamentos, caso tenha alguma dificuldade de acesso sendo necessário contratar serviço de transporte vertical, isto deverá ser avisado antecipadamente, caso contrário este serviço ficará por conta do contratante. O cliente deve conferir o material no ato do recebimento e na presença do transportador e deve acusar qualquer problema com o material, a HDS não se responsabiliza por reclamações posteriores, sendo de responsabilidade do cliente qualquer dano constatado posteriormente ao recebimento do material. Em caso de frete CIF, será realizado somente uma tentativa de entrega, ocorrendo a recusa no recebimento, os novos custos para realização de novas tentativas de entrega serão repassados ao cliente.

Multa por cancelamento do pedido

No caso de rescisão do pedido de compra por parte da COMPRADORA, a mesma se sujeitará, ao pagamento dos custos ocasionados pela compra incorrida de materiais e hora técnica despendida no processo produtivo, conforme abaixo:

- 30% do valor total do pedido após a confirmação do pedido de compra;
- 60% do valor total do pedido após o faturamento.

Não aceitamos a devolução de equipamento que não apresentem falhas e/ou defeitos.

Considerações finais

As diferenças que porventura existam entre a nossa proposta e a especificação técnica do cliente, serão consideradas resolvidas, pactuadas e aceitas quando do recebimento da confirmação do pedido.

Faturamento

Os serviços serão faturados no mesmo momento do faturamento dos equipamentos, e deverão ser pagos de acordo com o cronograma informado acima, independente da data de instalação.

Proposta Comercial - Nº 743717

**IMPORTE DIRETAMENTE
DOS EUA E REDUZA
CUSTOS!**

ventas@dcamericas.com.br

FURUKAWA
SOLUTIONS

alhua
TECHNOLOGY

Cambium Networks™

ZYXEL

NET

FLUKE
networks

milestone

SEAGATE

SIEMENS

BRADY

VELCRO

BACK
STUDS

ZKTeco

SENSTAR

digiFort

invenzi

dura-line

wispot

IP METAL

LAN+

LAN RACK

DUTOTEC®

QTMov®
Soluções práticas para móveis.

EATON

tyco

exacq
Da Tyco Security Products

SOFTWARE HOUSE
Da Tyco Security Products

KANTECH
From Tyco Security Products

Cliente: INTERLINE
Razão Social: SUPERLINE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 08.215.160/0001-60
Ins. Estadual: 255233434

Prezados Clientes,

Em atenção a sua consulta, que agradecemos, temos a satisfação de oferecer os materiais abaixo relacionados:

Material	Und.	NCM	Qtde.	ICMS(%)	IPI(%)	PU	PU c/ IPI	Sub.Trib.	Total c/ IPI	Entrega
1 61200204 - CALHA (REGUA) 19 X 1U C/ 12T 20 A - NBR 14136 PT - PC 8536.69.10 5640100110 - LAN+			6	17,00	0,00	124,99	124,99	0,00	749,94	
2 54050002 - PARALELISMO DE FONTES EATON EATS 16A 220V PC 8537.10.90 COM MONITORAÇÃO - 9001-5015-00P - EATON			2	12,00	0,00	5.149,56	5.149,56	0,00	10.299,12	

Total									11.049,06	
									(+) Frete:	97,00
									Total da Proposta:	11.146,06

* Material com redução de ICMS ** Material com Substituição Tributária *** Material com Partilha de ICMS

Valores expressos em: R\$
Validade da Proposta: 01/02/2024
Condição de Pagamento: 30 DD
Tipo do Frete:
Transportadora: ALFA TRANSPORTES
Material Destinado a: CONSUMO
Observações: PRAZO DE ENTREGA 3 A 4 DIAS

=====

PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO

Condições Comerciais

1. Prazo de Entrega

- 1.1. O prazo de entrega estará sujeito a confirmação de estoque e será contado a partir da data de confirmação da Proposta Comercial por escrito, conforme item 7. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA. Ressaltando que o mesmo refere-se ao embarque do material em uma de nossas Unidades, devendo ser acrescentado os dias de transporte.
- 1.2. Materiais disponíveis em nosso estoque, ou assim que forem recebidos em nossos depósitos, serão faturados, mesmo que parcialmente. Caso haja necessidade de que os mesmos sejam faturados somente em sua totalidade, solicitamos que indiquem/informem essa condição em sua Ordem de Compra.
- 1.3. É de responsabilidade do cliente, na contratação do frete FOB (Free on Board), após a coleta da transportadora em nossas instalações:
- Os produtos e todos os custos subsequentes;
 - Eventuais avarias e danificações no transporte dos produtos;
 - O pagamento dos produtos em caso de sinistro total ou parcial.

Proposta Comercial - Nº 743717

1.4. As entregas sempre deverão ser feitas no endereço que está cadastrado no SINTEGRA do estado do cliente. Salvo em algumas operações extraordinárias conforme legislação de cada estado.

NOTA : A definição dos lances de cabos deverá ser realizada de comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA, sendo que, o prazo de entrega será contado a partir da data de definição dos lances.

2. Devoluções

2.1. Não serão aceitas devoluções, trocas e/ou cancelamentos de produtos especiais fornecidos especificamente para atendimento a projetos e cabos seccionados (cortados) sob necessidade.

2.2. Devido às alterações decorrentes da EC 87/2015, informamos que caso o comprador proceda, por sua solicitação ao cancelamento da NF, a devolução parcial ou total das mercadorias, e se não for possível a recuperação ou ressarcimento pela DCA do referido DIFERENCIAL, o comprador deverá proceder ao ressarcimento deste valor a DCA, em no máximo 3 (três) dias úteis. O mesmo procedimento será adotado para ICMS Substituição Tributária.

Nota: Ao receber o produto, a DCA Delta Cable Americas LTDA, verificará as suas condições, sendo que:

- a) O produto deverá estar em sua embalagem original, com todos os manuais, certificados de garantia, partes e acessórios;
- b) O defeito apresentado deverá corresponder à descrição feita pelo Cliente; e
- c) O produto não deve ter sinais de mau uso pelo Cliente.

3. Impostos

3.1. ICMS incluso conforme alíquotas informadas acima.

3.2. Impostos sujeitos a alteração, conforme ocorra alteração cadastral ou alteração da legislação vigente à época desta proposta.

4. Cadastro e Análise de Crédito

4.1. A CONTRATANTE deverá fornecer documentação conforme descrito abaixo para cadastro comercial, análise e aprovação de crédito, bem como, se necessário for, apresentar garantias financeiras através de carta de fiança bancária ou qualquer outro instrumento similar:

- a) Ficha cadastral com dados bancários e comerciais;
- b) Contrato social e última alteração comercial;
- c) 03 boletos recentes (com seus comprovantes de pagamento) de valores expressivos e de acordo com o seu pedido de compra;
- d) Balancete do ano vigente;
- e) 2 últimos balanços patrimoniais com a DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício).

4.2. O prazo mínimo para análise de crédito é de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento de todos os documentos.

5. Atraso de Pagamento e Condições Comerciais

5.1. Em caso de atraso de pagamento, a CONTRATANTE estará sujeita a multa de 2% (Dois por cento) e juros de mora de 3% a.m. (Três por cento) ao mês do valor em atraso.

A CONTRATADA se reserva o direito de suspender o fornecimento em caso de atraso de pagamento.

6. Garantia dos Materiais

6.1. Em caso de material defeituoso a CONTRATADA deverá ser notificada através do e-mail: rma@dca.com.br, para orientação e envio do material para análise técnica.

6.2. A CONTRATADA compromete-se a consertar ou substituir qualquer material que apresentar defeito de fabricação das marcas: ATEN, D-NET, FURUKAWA, CAMBIUM, DUTOTEC, IP METAL, LAN RACK, QTMOV, KANTECH, SOFTWARE HOUSE, RACK STUDS E LAN +. Dentro de um período de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda. Para as demais marcas consultar FQD.40 - INSTRUÇÃO DE RMA, disponível em nosso site (<https://www.dca.com.br/rma/>).

7. Aceitação da Proposta

7.1. Caso a presente proposta esteja de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, solicitamos a formalização da sua aceitação através do envio da presente Proposta Comercial assinada, no local abaixo, por um representante legal da empresa.

7.2. Os preços estão cotados em REAIS, básicos para data. Para os produtos importados, reservamo-nos o direito de rever os preços de comum



DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
CNPJ/MF: 00.111.511/0005-04 Inscr. Estadual: 254.226.566
R ANTONIO AMORIM , 1088 PORTO GRANDE - Fone(48) 3028-5797
CEP 89245-000 - ARAQUARI - SC Internet: <https://loja.dca.com.br>

25/01/2024 16:03

Proposta Comercial - Nº 743717

acordo em função das variações cambiais que venham causar alterações econômicas e financeiras entre a data de emissão da proposta e a data de faturamento.

Obs:

- 1) A partir de primeiro de janeiro de 2016 todos os faturamentos para o consumidor final não contribuinte de outros estados terão de se adequar à nova sistemática do ICMS. As novas diretrizes foram propostas pela Emenda Constitucional 87/2015 e acordadas entre os estados por meio do Convênio 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).
- 2) Nos faturamentos emitidos no Estado de São Paulo, teremos alteração nas alíquotas do MVA de alguns produtos, conforme Portaria CAT 40/2014.

Araquari, 25 de Janeiro de 2024.

DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA (DCA - ARA)

KLEITON NUNES FIGUEIREDO

kleitton.figueiredo@dca.com.br

Fone: 4884

SUPERLINE TELECOMUNICACOES LTDA

De acordo: _____

Nome: _____

Cargo: _____

Data: _____



Prezados clientes,

Trazemos neste comunicado uma alteração importante.

A Delta por meio de trânsito em julgado da ação de nº **5071916-21.2014.4.04.7000** em **30.11.2020**, obteve êxito no processo de exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis e Cofins, a partir de 01 de dezembro de 2020, estaremos excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nos faturamentos das notas fiscais de venda.

Matriz e CD Curitiba - PR: Rua Professora Ana de Oliveira Viana, 184, Fanny, 81030200 , (41) 3021-1700
Escritório Cascavel - PR: Rua Fortaleza, 2135, Centro, 85810-051, (45) 3035-5797
Escritório Joinville - SC: Rua Dona Francisca, 1113, Saguçu, 89221006 , (47) 3025-5797
Escritório Porto Alegre - RS: Rua Santos Dumont, 1500, São Geraldo, 90230-240, (51)3061-5797
Escritório São José - SC: Rua Domingos André Zanini, 277, Barreiros, 88117200 , (48) 3028-5797
CD São José - SC: Rua Lenoir Vargas Ferreira, 10, Barreiros, 88110-080, (48) 3028-5797
Escritório São Paulo - SP: Avenida Jabaquara, 2229, Mirandópolis, 04045-003, (11) 2526-5797
E-commerce: www.loja.dca.com.br
Estados Unidos (EUA): www.dcamerica.com

CLIENTE: CLIENTES DIVERSOS ORÇAMENTO Nº: 3665

CNPJ: 10.331.291/0001-54	IE:	VENDEDOR: ADALTO PROVIN
ENDEREÇO: DIVERSOS-0	BAIRRO: DIVERSOS	PORT/ ESPÉCIE:
CIDADE: CONCORDIA	FONE: () -	EMIÇÃO: 25/01/2024 - 16:43:43
REGIÃO:	CELULAR: () -	COND. PGTO:
TRANSPORTADOR:	O.S:	E-MAIL:

CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
382	000000000080015101	ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 1/4	1.500,000	0,07	0,00	108,00
590	000000000081015101	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4	1.500,000	0,17	0,00	253,50
509	000000000014256832	DISJUNTOR TRI 100A CX. MOLDADA 20KA DWP125	1,000	306,71	0,00	306,70
657	330241	ELETROCALHA GALV. CURVA EXTERNA 100X50 #20	6,000	26,21	0,00	157,25
656	322241	ELETROCALHA GALV. CURVA INTERNA 100X50 #20	5,000	28,73	0,00	143,67
655	314241	ELETROCALHA GALV. CURVA PLANA 100X50 #20	6,000	24,46	0,00	146,78
1166	338240	ELETROCALHA GALV. TE PLANO 100X50 #20	8,000	31,86	0,00	254,90
654	300507	ELETROCALHA PERFURADA GALV. 100X 50X3000MM #20	27,000	100,74	0,00	2.720,03
658	123172	ELETROCALHA TALA DE EMENDA GALV. 50 MM	250,000	1,63	0,00	408,25
1375	198237	ELETROCALHA TALA DE EMENDA GALV. 100 MM	280,000	3,25	0,00	909,16
620	000000000041415501	PARAFUSO FRANCES COM TRAVA 1/4 X1/2	1.500,000	0,23	0,00	337,50
670	2019383000BPZ	PERFILADO PERFURADO 19X38X3000MM GALV. #16 PZ	4,000	68,29	0,00	273,17
665	000000000060015401	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4	1.500,000	0,12	0,00	177,00
285	13149	TERMINAL COMPRESSAO ANEL 35,0MM	16,000	3,20	0,00	51,26
664	225062	VERGALHAO ROSCADO 1/4 3MT GALVANIZADO	4,000	12,90	0,00	51,60

PESO BRUTO TOTAL:	0,00	PESO LÍQUIDO TOTAL:	0,00	6.607,000
-------------------	------	---------------------	------	-----------

ITENS:	6.298,77
SERVIÇOS:	0,00
FRETE:	0,00
ACRÉSCIMOS:	0,00
DESCONTOS:	0,00
IPI:	0,00
ICMS SUBST:	0,00
CRÉDITO:	0,00
TOTAL:	6.298,77

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente



Lista de materias QGBT 02

Data	Cliente		
26/01/2024	Embrapa Suínos e Aves		
Material WEG			
Material	Quantidade	Descrição	Preço unit
14033719	1	QD 1 SOBREPOR 500x600x150 MT CINZA RAL 7035	R\$ 2.120,79
14033703	1	KIT H225 - ESPELHO+PLACA+ELEMENTO FIXACAO	R\$ 352,23
14033608	1	KIT H150 - ESPELHO+TRILHO+ELEMENTO FIX	R\$ 301,14
12866612	1	KIT H75 - BARRAMENTO NEUTRO+TERRA	R\$ 241,68
14033738	1	KIT H75 - ESPELHO+ELEMENTO FIXACAO	R\$ 188,02
11987866	1	DISJUNTOR DWB160B100-2DX	R\$ 400,82
10076431	2	MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-C25-2	R\$ 50,88
10076439	2	MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-C32-2	R\$ 50,88
11156855	1	BARRA DISTRIBUICAO BR2-27	R\$ 107,11
11541363	3	OBTURADOR DE PLASTICO TQW-2	R\$ 3,20
12256490	1	CJ BARRAM INTERL DWB160 B	R\$ 164,09
Diversos			
Material	Quantidade	Descrição	Preço unit
	10	CABO FLEXIVEL 16MM PRETO	R\$ 11,28
	3	TERMINAL ILHOS 16MM	R\$ 0,82
	3	TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO ANEL 16MM	R\$ 1,78
	9	PARAFUSO SEXTAVADO LATÃO 1/4" x 1"	R\$ 2,97
	18	ARRUELA LISA LATÃO 1/4"	R\$ 1,66
	9	ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA 1/4"	R\$ 0,07
	9	PORCA SEXTAVADA LATÃO 1/4"	R\$ 0,67
	100	ABRAÇADEIRA PLASTICA T-30R PRETA	R\$ 0,22
			Total
		MDO Montagem	R\$3.500,00
			Total Geral

--

Nº Proposta
012/2024

Preço Total	
R\$	2.120,79
R\$	352,23
R\$	301,14
R\$	241,68
R\$	188,02
R\$	400,82
R\$	101,76
R\$	101,76
R\$	107,11
R\$	9,60
R\$	164,09

Preço Total	
R\$	112,80
R\$	2,46
R\$	5,34
R\$	26,73
R\$	29,88
R\$	0,65
R\$	6,03
R\$	22,00
R\$	4.294,89
R\$	3.500,00
R\$7.794,89	



Lista de materias QGBT GERAL

Data	Cliente			Nº Proposta
26/01/2024	Embrapa Suínos e Aves			010/2024
Material WEG				
Material	Quantidade	Descrição	Preço unit	Preço Total
14033685	1	QD 1 SOBREPOR 800x600x250 MT CINZA RAL 7035	R\$ 2.492,47	R\$ 2.492,47
14033703	1	KIT H225 - ESPELHO+PLACA+ELEMENTO FIXACAO	R\$ 352,23	R\$ 352,23
14033778	1	KIT H300 - ESPELHO+PLACA+ELEMENTO FIXACAO	R\$ 226,54	R\$ 226,54
14033608	1	KIT H150 - ESPELHO+TRILHO+ELEMENTO FIX	R\$ 301,14	R\$ 301,14
12256191	1	KIT H75 - SUPORTE BARRA NEUTRO+TERRA	R\$ 165,40	R\$ 165,40
14033738	1	KIT H75 - ESPELHO+ELEMENTO FIXACAO	R\$ 188,02	R\$ 188,02
11339704	1	DISJUNTOR DWB160N100-3DX	R\$ 559,76	R\$ 559,76
11987861	1	DISJUNTOR DWB160B50-2DX	R\$ 400,82	R\$ 400,82
11339866	2	DISJUNTOR DWB160N40-3MF	R\$ 570,41	R\$ 1.140,82
10076404	7	MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-B10	R\$ 9,60	R\$ 67,20
11402921	4	PROTETOR SURTOS SPWC27520	R\$ 135,23	R\$ 540,92
14033413	5	CJ ESPELHO+PLACA DWB160 5V 300	R\$ 131,49	R\$ 657,45
12256490	1	CJ BARRAM INTERL DWB160 B	R\$ 164,13	R\$ 164,13
11541363	3	OBTURADOR DE PLASTICO TQW-2	R\$ 3,20	R\$ 9,60
12256364	1	KIT BARRA NEUTRO 15x3	R\$ 94,11	R\$ 94,11
12256193	1	KIT BARRA TERRA 15x3	R\$ 77,65	R\$ 77,65
Diversos				
Material	Quantidade	Descrição	Preço unit	Preço Total
	10	CABO FLEXIVEL 10MM PRETO	R\$ 9,01	R\$ 90,10
	27	TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO ANEL 10MM	R\$ 1,17	R\$ 31,59
	9	PARAFUSO SEXTAVADO LATÃO 1/4" x 1"	R\$ 2,97	R\$ 26,73
	18	ARRUELA LISA LATÃO 1/4"	R\$ 1,66	R\$ 29,88
	9	ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA 1/4"	R\$ 0,07	R\$ 0,65
	9	PORCA SEXTAVADA LATÃO 1/4"	R\$ 0,67	R\$ 6,03
	100	ABRAÇADEIRA PLASTICA T-30R PRETA	R\$ 0,22	R\$ 22,00
			Total	R\$ 7.645,24
		MDO Montagem	R\$3.500,00	R\$ 3.500,00
			Total Geral	R\$11.145,24



Lista de materias QGBT 01

Data	Cliente			Nº Proposta
26/01/2024	Embrapa Suínos e Aves			011/2024
Material WEG				
Material	Quantidade	Descrição	Preço unit	Preço Total
14033724	1	QD 1 SOBREPOR 800x600x150 MT CINZA RAL 7035	R\$2.167,83	R\$2.167,83
14033703	1	KIT H225 - ESPELHO+PLACA+ELEMENTO FIXACAO	R\$352,23	R\$352,23
12866612	1	KIT H75 - BARRAMENTO NEUTRO+TERRA	R\$241,63	R\$241,63
14033771	1	KIT H300 - ESPELHO+TRILHO+ELEMENTO FIX	R\$467,68	R\$467,68
14033746	1	KIT H225 - ESPELHO+ELEMENTO FIXACAO	R\$194,19	R\$194,19
11987861	1	DISJUNTOR DWB160B50-2DX	R\$400,81	R\$400,81
10076407	4	MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-C10-2	R\$50,88	R\$203,52
10076415	4	MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-C16-2	R\$50,88	R\$203,52
10076431	2	MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-C25-2	R\$50,88	R\$101,76
11156855	2	BARRA DISTRIBUICAO BR2-27	R\$107,11	R\$214,22
11541363	6	OBTURADOR DE PLASTICO TQW-2	R\$3,20	R\$19,20
12256490	1	CJ BARRAM INTERL DWB160 B	R\$164,09	R\$164,09
Diversos				
Material	Quantidade	Descrição	Preço unit	Preço Total
	10	CABO FLEXIVEL 16MM PRETO	R\$11,28	R\$112,80
	3	TERMINAL ILHOS 16MM	R\$0,82	R\$2,46
	3	TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO ANEL 16MM	R\$1,78	R\$5,34
	9	PARAFUSO SEXTAVADO LATÃO 1/4" x 1"	R\$2,97	R\$26,73
	18	ARRUELA LISA LATÃO 1/4"	R\$1,66	R\$29,88
	9	ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA 1/4"	R\$0,07	R\$0,65
	9	PORCA SEXTAVADA LATÃO 1/4"	R\$0,67	R\$6,03
	100	ABRÇADEIRA PLASTICA T-30R PRETA	R\$0,22	R\$22,00
			Total	R\$ 4.936,57
		MDO Montagem	R\$3.500,00	R\$ 3.500,00
			Total Geral	R\$8.436,57

COMPOSIÇÃO	1	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3.525,42	3.583,07		3.525,42
SINAPI	100.615	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1154,55	1212,2	1	1.154,55
SINAPI-I	5.035	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	2370,87	2370,87	1	2.370,87

COMPOSIÇÃO	2	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 210MM DE DIAMETRO, PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	71,05	71,19		71,05
SINAPI-I	12.327	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	69,92	69,92	1	69,92
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,13	1,27	0,035	32,30

COMPOSIÇÃO	3	PORCA OLHAL M 16, EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	26,09	26,50		26,09
SINAPI-I	421	PORCA OLHAL M 16, EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	UN	22,78	22,78	1	22,78
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,31	3,72	0,15	22,11

COMPOSIÇÃO	4	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	23.933,25	23.994,98		23.933,25
SINAPI-I	7.614	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	23415,74	23415,74	1	23.415,74
SINAPI	5.928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	41,69	42,37	0,1535	271,62
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,83	216,55	8,7216	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	282,99	320,32	8,7616	32,30

COMPOSIÇÃO	5	CRUZETA DE CONCRETO DIMENSÕES 90X112,5X2400MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	137,92	140,60		137,92
SINAPI-I	34.519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	116,98	116,98	1	116,98
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,51	9,55	0,385	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,43	14,07	0,385	32,30
				0	0		0,00
				0	0		0,00

COMPOSIÇÃO	6	MÃO FRANCESA PERFILADA 726MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	63,17	64,32		63,17
COTAÇÃO	1	MÃO FRANCESA PERFILADA 726MM	UNIDADE	54,26	54,26	1	54,26
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,49	3,92	0,158	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,42	6,14	0,168	32,30

COMPOSIÇÃO	7	SELA PARA CRUZETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	22,39	22,82		22,39
COTAÇÃO	2	SELA PARA CRUZETA	UNIDADE	18,9	18,9	1	18,90
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,49	3,92	0,158	22,11

COMPOSIÇÃO	8	PARA-RAIO TIPO DISTRIBUIÇÃO 15KV,10KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	288,22	291,61		288,22
COTAÇÃO	3	PARA-RAIO TIPO DISTRIBUIÇÃO 15KV,10KA	UNIDADE	261,79	261,79	1	261,79
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,74	12,06	0,486	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,69	17,76	0,486	32,30

COMPOSIÇÃO	9	MANILHA SAPATILHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	17,70	17,90		17,70
COTAÇÃO	4	MANILHA SAPATILHA	UNIDADE	16,19	16,19	1	16,19
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61	0,69	0,028	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	1,02	0,028	32,30

COMPOSIÇÃO	10	CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO TENSÃO MAX 15KV, CORRENTE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	413,92	415,70		413,92
COTAÇÃO	5	CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO TENSÃO MAX 15KV, CORRENTE 100A	UNIDADE	400	400	1	400,00
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,66	6,35	0,256	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,26	9,35	0,256	32,30

COMPOSIÇÃO	11	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 4", 3MT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	336,67	336,88		336,67
COTAÇÃO	6	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 4", 3MT	UNIDADE	335,1	335,1	1	335,10
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	0,72	0,029	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,93	1,06	0,029	32,30

COMPOSIÇÃO	12	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,30	50,47		50,30
SINAPI-I	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	49,03	49,03	1	49,03
SINAPI-I	21.127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,03	0,03	0,0094	3,59
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,57	0,023	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	0,84	0,023	32,30

COMPOSIÇÃO	13	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,69	35,86		35,69
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	34,42	34,42	1	34,42
SINAPI-I	21.127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,03	0,03	0,0094	3,59
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,57	0,023	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	0,84	0,023	32,30

COMPOSIÇÃO	14	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEOR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	294,39	294,56		294,39
SINAPI-I	39.267	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2	M	293,12	293,12	1	293,12
SINAPI-I	21.127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,03	0,03	0,0094	3,59
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,57	0,023	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	0,84	0,023	32,30

COMPOSIÇÃO	15	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEOR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	115,71	115,88		115,71
SINAPI-I	39.264	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2	M	114,44	114,44	1	114,44
SINAPI-I	21.127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,03	0,03	0,0094	3,59
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,57	0,023	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	0,84	0,023	32,30

COMPOSIÇÃO	16	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEOR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,27	31,44		31,27
SINAPI-I	39.261	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	M	30	30	1	30,00
SINAPI-I	21.127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,03	0,03	0,0094	3,59
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,57	0,023	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	0,84	0,023	32,30

COMPOSIÇÃO	17	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CX MOLDADA, CURVA C, 10KA , 150A	UNIDADE	564,32	565,18		564,32
COTAÇÃO	7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CX MOLDADA, CURVA C, 10KA , 150A	UNIDADE	557,64	557,64	1	557,64
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,71	3,05	0,123	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,97	4,49	0,123	32,30

COMPOSIÇÃO	18	TRANSFORMADOR DE CORRENTE TIPO JANELA 200/5A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	76,50	78,05		76,50
COTAÇÃO	8	TRANSFORMADOR DE CORRENTE TIPO JANELA 200/5A	UNIDADE	64,5	64,5	1	64,50
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9	5,51	0,222	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1	8,04	0,22	32,30

COMPOSIÇÃO	19	TRANSFORMADOR DE CORRENTE TIPO JANELA 300/5A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	223,35	224,90		223,35
COTAÇÃO	9	TRANSFORMADOR DE CORRENTE TIPO JANELA 300/5A	UNIDADE	211,35	211,35	1	211,35
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9	5,51	0,222	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1	8,04	0,22	32,30

COMPOSIÇÃO	20	CAPACITOR CORREÇÃO FP 10KVAR,380V, FILME DE PROLIPROPILENO METALIZADO AUTO REGENERATIVO	UNI	362,90	364,45		362,90
COTAÇÃO	10	CAPACITOR CORREÇÃO FP 10KVAR,380V, FILME DE PROLIPROPILENO METALIZADO AUTO REGENERATIVO	UNIDADE	350,9	350,9	1	350,90
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9	5,51	0,222	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1	8,04	0,22	32,30

COMPOSIÇÃO	21	CONTROLADOR FATOR DE POTÊNCIA PF MONOFÁSICO 6 ESTÁGIOS , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3.018,61	3.020,16		3.018,61
COTAÇÃO	11.	CONTROLADOR FATOR DE POTÊNCIA PF MONOFÁSICO 6 ESTÁGIOS	UNIDADE	3006,61	3006,61	1	3.006,61
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9	5,51	0,222	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1	8,04	0,22	32,30

COMPOSIÇÃO	22	CONTATOR DE CAPACITORES 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	265,64	267,19		265,64
COTAÇÃO	12	CONTATOR DE CAPACITORES 25A	UNIDADE	253,64	253,64	1	253,64
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9	5,51	0,222	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1	8,04	0,22	32,30

COMPOSIÇÃO	23	BARRAMENTO DE COBRE NU 1.1/2"X3/16" 1MT , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	247,00	248,55		247,00
COTAÇÃO	13	BARRAMENTO DE COBRE NU 1.1/2"X3/16" 1MT	UNIDADE	235	235	1	235,00
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9	5,51	0,222	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1	8,04	0,22	32,30

COMPOSIÇÃO	24	GERADOR DIESEL 170KVA, 380/220V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	112.822,93	112.831,55		112.822,93
COTAÇÃO	14	GERADOR DIESEL 170KVA, 380/220V	UNIDADE	112755,74	112755,74	1	112.755,74
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,3	30,66	1,235	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	39,89	45,15	1,235	32,30

COMPOSIÇÃO	25	CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE AÇO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	666,62	675,24		666,62
COTAÇÃO	15	CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE AÇO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO	UNIDADE	599,43	599,43	1	599,43
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,3	30,66	1,235	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	39,89	45,15	1,235	32,30

COMPOSIÇÃO	26	DISPOSITOVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAX DE 175V, CORRENTE MAXIMA DE 45*, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	102,21	103,76		102,21
SINAPI-I	39.467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	90,21	90,21	1	90,21
SINAPI	88.247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9	5,51	0,222	22,11
SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1	8,04	0,22	32,30

COMPOSIÇÃO	27	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA, DIAMETRO DE 0,30X40M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	122,37	123,48		122,37
SINAPI-I	34.641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	114,1	114,1	1	114,10
SINAPI	88.316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,47	5,01	0,222	20,14
SINAPI-I	6.127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	3,8	4,37	0,22	17,28

COMPOSIÇÃO	28	CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS E TAMPA DE FERRO 65X85X80CM	UNI	133,81	144,57		133,81
SINAPI	88.309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,81	30,25	0,98	27,36
SINAPI	88.316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	41,68	46,74	2,07	20,14
SINAPI-I	34.753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	0,3	0,3	0,41	0,74
SINAPI-I	7.271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	37,8	37,8	35	1,08
SINAPI	97.733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	27,22	29,48	0,0082	3.320,24

COMPOSIÇÃO	29	JANELA VENEZIANA METÁLICA COM MALHA MÍNIMA DE 5MM, 16 BWG 130X60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	539,46	542,76		539,46
SINAPI-I	4.377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	2,39	2,39	9,2	0,26
SINAPI-I	39.961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	15,14	15,14	0,6233	24,30
SINAPI-I	44.054	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	495,87	495,87	0,8328	595,43
SINAPI	88.309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,06	21,51	0,697	27,36
SINAPI	88.316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	7,85	0,348	20,14

COMPOSIÇÃO	30	PAINEL METÁLICO 190X120X400, CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR LARANJA E TAMPA ACRÍLICA PARA PROTEÇÃO	M²	43,29	45,41		43,29
SINAPI-I	11.027	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	KG	20,99	20,99	1,89	11,11
SINAPI	100.753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	22,3	24,42	1	22,30

COMPOSIÇÃO	31	ESTRUTURA METÁLICA TÚNEL DE VENTILAÇÃO, SAÍDA DO GERADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	55,26	58,76		55,26
SINAPI-I	11.027	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	KG	16,33	16,33	1,47	11,11
SINAPI-I	10.931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	13,42	13,42	1	13,42
SINAPI	88.309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,32	17,28	0,56	27,36
SINAPI-I	6.127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	10,19	11,73	0,59	17,28

COMPOSIÇÃO	32	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA, 20 KA, 400V 90A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	355,83	356,72		355,83
COTAÇÃO	17	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA, 20 KA, 400V 90A	UNIDADE	347,31	347,31	1	347,31
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	2,28	2,63	0,1325	17,28
SINAPI-I	2.436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	3,58	4,12	0,1325	27,05
SINAPI-I	1.571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,66	2,66	2	1,33

COMPOSIÇÃO	33	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA, 35 KA, 400V 300A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1.051,31	1.052,20		1.051,31
COTAÇÃO	18	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA, 35 KA, 400V 300A	UNIDADE	1042,79	1042,79	1	1.042,79
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	2,28	2,63	0,1325	17,28
SINAPI-I	2.436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	3,58	4,12	0,1325	27,05
SINAPI-I	1.571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,66	2,66	2	1,33

COMPOSIÇÃO	34	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA, 10 KA, 400V 250A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	885,30	886,19		885,30
COTAÇÃO	19	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA, 10 KA, 400V 250A	UNIDADE	876,78	876,78	1	876,78
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	2,28	2,63	0,1325	17,28
SINAPI-I	2.436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	3,58	4,12	0,1325	27,05
SINAPI-I	1.571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,66	2,66	2	1,33

COMPOSIÇÃO	35	PLACA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA DOS QUADROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	51,32	51,98		51,32
COTAÇÃO	21	PLACA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA DOS QUADROS	UNIDADE	27,71	27,71	1	27,71
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	4,39	5,05	0,2541	17,28
SINAPI-I	5.104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	19,22	19,22	0,24	80,09

COMPOSIÇÃO	36	PINTURA COM TINTA ACRILICA BRANCA, DUAS DEMÃO	M²	13,52	14,58		13,52
SINAPI-I	43.649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	L	4,75	4,75	0,115	41,33
SINAPI	88.310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,77	9,83	0,3034	28,92

COMPOSIÇÃO	37	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	675,55	679,08		675,55
SINAPI-I	1.527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	646,97	646,97	1,103	586,56
SINAPI	88.309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,48	15,21	0,493	27,36

SINAPI	88.316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,9	16,7	0,74	20,14
SINAPI	90.586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,14	0,14	0,12	1,17
SINAPI	90.587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,06	0,06	0,126	0,49

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	22.193.309/000	TEKY INTERMEDIACAO DE NEGÓCIOS EM SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	(51)4042-2076	SITE
E002	03.007.331/000	MERCADO LIVRE DO BRASIL		SITE
E003	80.224.785/000	ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA	(43)3520-5000	SITE
E004		JUDY MATERIAIS ELÉTRICOS	(71)3388-2051	SITE
E005	78.650.330/000	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	(48)3462-1024	SITE
E006	55.519.977/977	METERTEC		SITE
E007	32.149.330/000	PORTO NAÚTICO	(27)3207-6118	SITE
E008	42.103.594/000	SC PESCA BRASIL COMERCIO LTDA	(48)99212-1888	SITE
E009	59.107.417/000	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM LTDA	(11)4941-0251	SITE
E010	14.780.667/000	POLO ELETRICA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA	(48)3438-5227	SITE
E011	30.259.305/000	NEW ELETRIC AUTOMACÃO INDUSTRIAL	(11)4321-2356	SITE
E012	09.083.175/000	MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A		SITE
E013	21.520.050/000	AREA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	8000 264 4022	SITE
E014	06.913.480/001	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA		SITE
E015	42.100.006/000	LUIZ FERNANDO COM E MAT.DE CONSTRUÇÃO	(49)99839-1220	SITE
E016		FORÇA E LUZ MATERIAI ELETRICO E SOLAR	(18)3918-1800	SITE
E017	07.327.325/000	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACÃO LTDA	(14)3301-8412	SITE
E018	85.014.792/000	ELETROLASTRO COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		SITE
E019	45.519.785/000	47ELÉTRICA	(47)93300-2009	SITE
E020	36.144.347/000	JS QUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	(19)98168-8280	SITE
E021	37.585.325/000	FS COM VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	(47)98816-8743	SITE
E022	30.414.322/000	AXXES AUTOMACÃO INDUSTRIAL LTDA	(47)3306-1444	SITE
E023	57.158.057/000	PJ NEBLINA MATERIAIS ELÉTRICOS	(11)97320-9409	SITE
E024	20.526.132/000	MCA SILVA PAINÉIS ELÉTRICOS		
E025	01.202.491/000	CETTI COM DE MAT ELÉTRICOS LTDA	(11)4527-4500	SITE
E026	13.756.867/000	CB ELÉTRICA BICHUETTE	(1609)9223-5068	SITE
E027	46.238.882/000	MWM COM GERAÇÃO DE ENERGIA	(48)99156-4374	TELEFONE
E028	47.478.326/000	A3 ELETRO COMERCIAL LTDA	(11)3228-1577	SITE
E029	29.305.635/000	CROMO SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	(11)2609-5751	SITE
E030	12.629.726/000	PRODUTEL LTDA	(45)3541-4025	SITE
E031	48.539.548/000	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	(17)2139-5000	SITE
E032	92.753.268/005	STEMAC AS GRUPOS GERADORES	(51)2131-3800	SITE
E033	02.607.022/000	ELETRIZA MATERIAIS ELÉTRICOS	(41)3226-4366	SITE
E034	04.900.482/000	ELETROMAR	(55)812138-7200	SITE
E035	00.843.744/000	DINAMO MATERIAIS ELÉTRICOS	(41)3097-7850	SITE
E036	08.981.590/000	WEB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	(11)5200-0404	SITE
E037	80.742.109/000	ALUMETAL PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	(47)3231-5100	SITE

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	1	MÃO FRANCESA PERFILADA 726MM	UNIDADE	54,26	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	TEKY INTERMEDIACAO DE NEGÓCIOS EM SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA		62,62	27/05/2024
	E002	MERCADO LIVRE DO BRASIL		45,90	27/05/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	2	SELA PARA CRUZETA	UNIDADE	18,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	MERCADO LIVRE DO BRASIL		25,70	27/05/2024
	E003	ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA		15,86	27/05/2024
	E004	JUDY MATERIAIS ELÉTRICOS		18,90	27/05/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	3	PARA-RAIO TIPO DISTRIBUIÇÃO 15KV,10KA	UNIDADE	261,79	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	TEKY INTERMEDIACAO DE NEGÓCIOS EM SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA		261,79	27/05/2024
	E005	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		304,08	27/05/2024
	E006	METERTEC		165,58	27/05/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	4	MANILHA SAPATILHA	UNIDADE	16,19	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA		17,47	27/05/2024
	E007	PORTO NAÚTICO		16,19	27/05/2024
	E008	SC PESCA BRASIL COMERCIO LTDA		15,90	27/05/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	5	CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO TENSÃO MAX 15KV, CORRENTE 100A	UNIDADE	400,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA		416,09	27/05/2024
	E009	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM LTDA		385,00	27/05/2024

E010	POLO ELETRICA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA	400,00	27/05/2024
OBSERVAÇÕES:			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	6	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 4", 3MT	UNIDADE	335,10	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E011	NEW ELETRIC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		192,09	27/05/2024
	E012	MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A		358,90	27/05/2024
	E013	AREA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO		335,10	27/05/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CX MOLDADA, CURVA C, 10KA , 150A	UNIDADE	557,64	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E014	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA		557,64	28/05/2024
	E015	LUIZ FERNANDO COM E MAT.DE CONSTRUÇÃO		432,53	28/05/2024
	E016	FORÇA E LUZ MATERIALELETRICO E SOLAR		610,00	28/05/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	8	TRANSFORMADOR DE CORRENTE TIPO JANELA 200/5A	UNIDADE	64,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E017	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA		80,78	28/05/2024
	E014	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA		38,94	28/05/2024
	E009	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM LTDA		64,50	28/05/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	9	TRANSFORMADOR DE CORRENTE TIPO JANELA 300/5A	UNIDADE	211,35	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	MERCADO LIVRE DO BRASIL		211,35	28/05/2024
	E014	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA		256,49	28/05/2024
	E018	ELETROLASTRO COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		128,60	28/05/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	10	CAPACITOR CORREÇÃO FP 10KVAR,380V, FILME DE PROLIPROPILENO METALIZADO AUTO REGENERATIVO	UNIDADE	350,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	MERCADO LIVRE DO BRASIL		350,90	28/05/2024
	E019	47ELÉTRICA		270,95	28/05/2024
	E020	JS QUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		459,90	28/05/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	11	CONTROLADOR FATOR DE POTÊNCIA PF MONOFÁSICO 6 ESTÁGIOS	UNIDADE	3.006,61	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E022	AXXES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		2.508,08	28/05/2024
	E021	FS COM VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		3.006,61	28/05/2024
	E014	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA		5.461,55	28/05/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	12	CONTATOR DE CAPACITORES 25A	UNIDADE	253,64	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E023	PJ NEBLINA MATERIAIS ELÉTRICOS		195,59	28/05/2024
	E021	FS COM VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		316,84	28/05/2024
	E014	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA		253,64	28/05/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	13	BARRAMENTO DE COBRE NU 1.1/2"X3/16" 1MT	UNIDADE	235,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E024	MCA SILVA PAINÉIS ELÉTRICOS		523,18	28/05/2024
	E025	CETTI COM DE MAT ELÉTRICOS LTDA		235,00	28/05/2024
	E026	CB ELÉTRICA BICHUETTE		62,95	28/05/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	14	GERADOR DIESEL 170KVA, 380/220V	UNIDADE	112.755,74	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E027	MWM COM GERAÇÃO DE ENERGIA		112,755,74	24/05/2024
				112.755,74	
				112.755,74	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	15	CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE AÇO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO	UNIDADE	599,43	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	MERCADO LIVRE DO BRASIL		655,52	28/05/2024
	E028	A3 ELETRO COMERCIAL LTDA		543,34	28/05/2024

			28/05/2024
OBSERVAÇÕES:			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	16	PLACA SINALIZADORA NA COR AMARELA PARA FIXAÇÃO	UNIDADE	20,83	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	MERCADO LIVRE DO BRASIL		27,55	03/06/2024
	E029	CROMO SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		12,11	03/06/2024
	E030	PRODUTEL LTDA		20,83	03/06/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	17	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA, 20 KA, 400V 90A	UNIDADE	347,31	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E021	FS COM VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		351,34	03/06/2024
	E031	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		337,90	03/06/2024
	E032	STEMAC AS GRUPOS GERADORES		347,31	03/06/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	18	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA, 35 KA, 400V 300A	UNIDADE	1.042,79	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	TEKY INTERMEDIACAO DE NEGÓCIOS EM SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA		931,09	03/06/2024
	E017	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA		1.235,00	03/06/2024
	E033	ELETRIZA MATERIAIS ELÉTRICOS		1.042,79	03/06/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	19	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA, 10 KA, 400V 250A	UNIDADE	876,78	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E017	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA		876,78	03/06/2024
	E034	ELETROMAR		522,05	03/06/2024
	E035	DINAMO MATERIAIS ELÉTRICOS		972,38	03/06/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	20	TANQUE 250LT PARA REABASTECIMENTO DO GERADOR, COMPLETO	UNIDADE	1.139,73	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	MERCADO LIVRE DO BRASIL		1.194,45	03/06/2024
	E036	WEB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.085,00	03/06/2024
					03/06/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	#VALOR!	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	21	PLACA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA DOS QUADROS	UNIDADE	27,71	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E037	ALUMETAL PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO		9,51	03/06/2024
	E002	MERCADO LIVRE DO BRASIL		45,90	03/06/2024
					03/06/2024
OBSERVAÇÕES:					